

**STAVEBNÍK** Obec Zohor, Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor

**AKCIA** **Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení na futbalovom štadióne v Zohore**

**STUPEŇ PD** Jednostupňový projekt

**OBSAH** Technická správa

**ČASŤ PROJEKTU** Stavebné úpravy

**DÁTUM** 01/2018

**MIESTO STAVBY:** Bakošova ulica č. 34 a 36, 841 03 Bratislava

**PROJEKTANT** Autorizovaný stavebný inžinier - Ing. Michal Žiška r.č. 4905\*11



### **Existujúci stav**

Šatne a sociálne zariadenia na futbalovom štadióne:

Obvodový plášť je nosný murovaný hrúbky 500 mm, staticky spolupôsobiaci s nosnými stenami.

Zvislé nosné steny sú murované hrúbky 250 mm jednotnej výšky 2 950 mm.

Priečky sú murované hrúbky 100 a 150 mm.

Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov hrúbky 150 mm betónu B III.

Podlahy v jednotlivých miestnostiach sú rôzneho typu. Nášlapná vrstva je vytvorená podlahovinou z PVC, keramikou dlažbou, alebo betónovým poterom.

Steny sú omietnuté vápenno-cementovou omietkou, lokálne poškodené. V sociálnych miestnostiach je realizovaný keramický obklad.

Stropy v niektorých miestnostiach sú riešené SDK podhľadom, ostatné sú pôvodné vápenno-cementové omietky.

### **Navrhované stavebné úpravy**

#### **1.1. Stavebné úpravy na 1.N.P**

##### **Podlahy a dlažby**

V miestnostiach 06, 10, 12, 14 a 16 sa navrhuje najprv odstrániť existujúca podlahovina z PVC materiálu, následne obnaženú podlahovú vrstvu dôkladne očistiť a zrealizovať nášlapnú vrstvu z keramickej dlažby aj so soklami.

V ostatných miestnostiach sa navrhuje ponechať existujúca nášlapná vrstva podlahy.

##### **Úpravy povrchov**

Všetky vnútorné steny priestorov na 1.N.P sa navrhuje najprv očistiť, neomietnuté časti do omietať, doplniť chýbajúce obklady, následne na to previesť penetračný náter a dvojnásobný náter bielej farby.

V miestnosti 03 sklad1 zamurovať jedny dvere a v miestnosti 07 šatňa1 domurovať stenu nad obkladom.

V priestoroch chodieb 01, 14 a 17 spoločenská miestnosť sa navrhuje zrealizovať na očistený podklad olejový sokel, do výšky 1,25m.

Všetky stropy priestorov na 1.N.P sa navrhuje najprv očistiť, následne na to previesť penetračný náter a dvojnásobný náter bielej farby.

Na stropoch v miestnostiach 01 chodba, 07 sprchy1 a 12 šatňa domáci sa zrealizuje SDK podhľad vo výške 2,65m, penetračný náter a dvojnásobný náter.

##### **Zárubne**

Železné zárubne sa zrenovujú v rozsahu: prebrúsenie oceľovej konštrukcie zárubne + nový náter.