

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení na futbalovom štadióne v Zohore**

Názov objektu

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Dňa

1/20/2018

Merné a účelové jednotky

	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
HSV	Dodávky	0.00	8	Práca nadčas	0.00	13	Zariad. staveniska	3.30%	0.00		
	Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00%	0.00		
PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	4.90%	0.00		
	Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.80%	0.00		
"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00%	0.00		
	Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00		
ZRN (r. 1-6)		0.00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0.00		
HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady		0.00		
						D Celkové náklady					
				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		0.00		
				Pečiatka		24	DPH 20.00 %		0.00		
				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		0.00		
				Pečiatka		E Prípochty a odpočty					
				Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa		0.00		
				Pečiatka		27	Kľzavá doložka		0.00		
				Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -		0.00		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení na futbalovom štadióne v Zohore

Objekt:

Objednávateľ: Obec Zohor

Zhotoviteľ:

Miesto: Na pasienkoch 1, Zohor

Spracoval:

Dátum: 20.01.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

0.000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

0.000

1	342272100	Priečky z tvárnic YTONG hr. 50 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (50x249x599)	m2	4.500		0.000
2	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	2.500		0.000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0.000

3	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	58.000		0.000
4	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	58.000		0.000
5	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	25.000		0.000
6	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplastických hmôt š. nad 200mm	m	7.800		0.000
6a	6119000950	Vnútorné parapetné dosky plastové, komôrkové, B = 250mm, biele, mramor, dub	m	7.800		0.000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0.000

7	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	1.000		0.000
8	968061116	Demontáž dverí, 1 bm obvodu - 0,012t	m	4.800		0.000
9	968061125	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1.000		0.000
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.100		0.000
11	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1.000		0.000
12	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0.100		0.000
13	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0.500		0.000
14	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0.100		0.000

99 Presun hmôt HSV

0.000

15	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0.500		0.000
----	-----------	---	---	-------	--	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0.000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

763 Konštrukcie - drevostavby 0.000

16	763132310	SDK podhlad, závesná dvojrstrová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	51.200		0.000
17	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	54.500		0.000
18	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0.546		0.000

771 Podlahy z dlaždíc 0.000

19	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	64.040		0.000
20	5978650320a	<i>Keramická dlažba, rozmer 297x297x10 mm</i>	m2	67.242		0.000
21	771441019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keramických kladených do malty veľ. 300 x 150 mm	m	73.200		0.000
22	5978650320b	<i>Keramická dlažba, rozmer 297x297x10 mm</i>	m2	11.529		0.000
23	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1.448		0.000

776 Podlahy povlakové 0.000

21	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	64.040		0.000
----	-----------	--	----	--------	--	-------

781 Dokončovacie práce a obklady 0.000

24	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	2.000		0.000
25	5976574000	<i>Keramický obklad</i>	m2	2.000		0.000
26	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0.050		0.000

783 Dokončovacie práce - nátery 0.000

27	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	14.000		0.000
28	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	14.000		0.000
29	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	14.000		0.000

784 Dokončovacie práce - maľby 0.000

30	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	851.460		0.000
31	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	851.460		0.000
32	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky do 3, 80 m	m2	851.460		0.000
33	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	59.880		0.000
34	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	196.520		0.000
35	784430042a	Maľby olejové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	89.380		0.000
36	784422271	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	762.080		0.000

Silnoprád 0.000

Rozvádzače

37		Rozvádzač RE - úprava v zmysle výkresovej časti PD. Zrušenie existujúcich vývodov a istiacich prvkov (okrem hl. ističa pred RE a elektromera), osadenie DIN líšt a inštalácia nových prístrojov.	ks	1		0
38		Rozvádzač ZS1 - typová platová uzamykateľná rozvodnica vrátane el. výzbroje: hl. vypínač 32A/B/3P, prúd. chránič 40A/4/0,03, 2x istič 16A/B/3P, 2x istič 16A/B/1P, IP66, IK10. 2x zásuvka 400V/16A, 2x zásuvka 230V/16A na povrchu rozvodnice	ks	1		0

Svietidlá

39		Schrack Technik LIN1022739 KARO LED 18W, 3000K, 1620lm, Opal, PMMA, IP44	ks	17		0
40		Schrack Technik LI2JL58583 Linda LED 1x24W L1270, IP65	ks	5		0
41		Schrack Technik Tubus-M LED, 25W, 3000K, 2050lm, 230V, SKI, 90°, IP40, biele	ks	9		0
42		Schrack Technik LIG6100107 SALENA LED 29W 3100lm/840 ECG white	ks	11		0

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43		Schrack Technik LIG6100109 SALENA LED 39W 4100lm/840 ECG white	ks	6		0
44		Svietidlo núdzového osvetlenia prísadené na stene, LED s piktogramom a označením smeru úniku, IP20, so vstavanou batériou 1h, 3W, trvalo svieti	ks	2		0
Káble, vodiče						
45		CYKY-J 5x4	m	10		0
46		CYKY-J 5x2,5	m	60		0
47		CYKY-J 5x1,5	m	50		0
78		CYKY-J 3x2,5	m	560		0
49		CYKY-J 3x1,5	m	380		0
50		CYKY-O 2x1,5	m	450		0
51		H07V-k 4ž/z	m	120		0
Pozn: Káble budú uložené v DLP plastovom žľabe, pod omietkou stien alebo stropov. Súčasť káblových rozvodov je uloženie, prichytenie, montážne príslušenstvo, chráničky, atď..						
Káblové nosné systémy:						
52		DLP plastový žľab 150x50	m	35.00		0
Pozn: Káble budú uložené v trasách silnoprúdových rozvodov. Súčasťou káblových nosných systémov sú kryty, prepážky, spojky, uhly, montážne prvky - sady (kotviaci a upevňovací materiál, atď..)						
Silnoprúdové el. prístroje a zariadenia						
53		Spínač č.1 pod omietku alebo do dutej steny vrátane prístrojovej krabice, 10A/250V, IP20 (napr. Legrand Valena biela)	ks	19.00		0
54		Spínač č.5 pod omietku alebo do dutej steny vrátane prístrojovej krabice, 10A/250V, IP20 (napr. Legrand Valena biela)	ks	1.00		0
55		Spínač č.5B pod omietku alebo do dutej steny vrátane prístrojovej krabice, 10A/250V, IP20 (napr. Legrand Valena biela)	ks	2.00		0
56		Spínač č.6 pod omietku alebo do dutej steny vrátane prístrojovej krabice, 10A/250V, IP20 (napr. Legrand Valena biela)	ks	2.00		0
57		Automatický spínač s detektorom pohybu stropný, 1000W UNI/250V, IP20, HF(VF) (reaguje aj cez ľahké materiály)	ks	6.00		0
58		Zásuvka pod omietku alebo do dutej steny vrátane prístrojovej krabice, 16A/250V, IP20 (napr. Legrand Valena biela)	ks	57.00		0
59		Zásuvka na povrch 400V/16A IP55, TN-S	ks	1.00		0
Ostatné práce						
60		Zrušenie existujúcej inštalácie	kpl	1.00		0
61		Vysekание káblovej drážky do 3x3cm bez začistenia	m	245.00		0
62		Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1		0
63		OPaOS - revízia EZ	kpl	1		0
64		PPV	kpl	1		0
65		Podružný materiál, doprava	kpl	1		0

K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorm. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

V jednotlivých položkách výkazu je zahrnutá montáž, osadenie, zapojenie, oživenie a pod. V jednotlivých položkách je zahrnutý kotviaci, réžijný a spojovací materiál, príslušenstvo a spotrebný materiál.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Celkom						0.000